

- Isaszeg, Belsőmajor utca (sárrázó építése)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség	Tervezői becsült ár	Becsült költség Ft
Tükörkészítés, tömörítés	m2	80		
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(80m2)	m3	4		
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	10		
Összesen nettó:				

- Isaszeg, Batthyány utca (Erkel u.- Nap u. között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség	Tervezői becsült ár	Becsült költség Ft
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	7		
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m2	1 400		
Aszfalt szélvágás	m	4		
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(1400m2)	m3	70		
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	350		
Összesen nettó:				

- Isaszeg, Május 1. utca (Béke tér – Hóvirág u. között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség	Tervezői becsült ár	Becsült költség Ft
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	4		
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m2	753		
Aszfalt szélvágás	m	4		
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(753m2)	m3	38		
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	215		

Összesen nettó:				
-----------------	--	--	--	--

- Isaszeg, Május 1. utca (Dózsa Gy. u. – Béke tér között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség	Tervezői becsült ár	Becsült költség Ft
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	9		
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m2	2 065		
Aszfalt szélvágás	m	12		
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(2065m2)	m3	103		
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	590		
Összesen nettó:				

- Isaszeg, Petőfi utca (Árpád u. – Aszfaltburkolat vége között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség	Tervezői becsült ár	Becsült költség Ft
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m2	570		
Aszfalt szélvágás	m	6		
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(570m2)	m3	29		
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	190		
Összesen nettó:				

- Isaszeg, Kertész utca

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség	Tervezői becsült ár	Becsült költség Ft
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	6		
Meglévő aszfalt profilmarása, tükörkészítés, mart aszfalt pótlás.	m2	780		
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(780m2)	m3	39		

Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	100		
Összesen nettó:				

- Isaszeg, Liszt Ferenc köz

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség	Tervezői becsült ár	Becsült költség Ft
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	7		
Kátyúzás	m2	48		
Aszfalt szélvágás	m	8		
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(688m2)	m3	35		
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	172		
Összesen nettó:				

- Isaszeg, Wesselényi u. (Liszt Ferenc köz – Fenyves u. között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség	Tervezői becsült ár	Becsült költség Ft
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	4		
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m2	623		
Útpálya szélesítés, 5cm vtg. mart aszfalt terítés	m3	31		
Aszfalt szélvágás	m	4		
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(623m2)	m3	31		
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	178		
Összesen nettó:				

Összesítő:

- Isaszeg, Belsőmajor utca
- Isaszeg, Batthyány utca (Erkel u.- Nap u. között)
- Isaszeg, Május 1. utca (Béke tér – Hóvirág u. között)
- Isaszeg, Május 1. utca (Dózsa Gy. u. – Béke tér között)
- Isaszeg, Petőfi utca (Árpád u. – Aszfaltburkolat vége között)
- Isaszeg, Kertész utca

- Isaszeg, Liszt Ferenc köz
- Isaszeg, Wesselényi u. (Liszt Ferenc köz – Fenyves u. között)

Becsült költség mindösszesen: