

**Isaszeg város belterületén emelt szintű útjavítás
műszaki tartalmának meghatározása az alábbi
utcákra vonatkozóan:**

- Isaszeg, Belsőmajor utca
- Isaszeg, Batthyány utca (Erkel u.- Nap u. között)
- Isaszeg, Május 1. utca (Béke tér – Hóvirág u. között)
- Isaszeg, Május 1. utca (Dózsa Gy. u. – Béke tér között)
- Isaszeg, Petőfi utca (Árpád u. – Aszfaltburkolat vége között)
- Isaszeg, Kertész utca
- Isaszeg, Liszt Ferenc köz
- Isaszeg, Wesselényi u. (Liszt Ferenc köz – Fenyves u. között)

- Isaszeg, Belsőmajor utca (sárrázó építése)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség
Tükörkészítés, tömörítés	m2	80
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(80m2)	m3	4
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	10
Összesen nettó:		

- Isaszeg, Batthyány utca (Erkel u.- Nap u. között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	7
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m2	1 400
Aszfalt szélvágás	m	4
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(1400m2)	m3	70
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	350
Összesen nettó:		

- Isaszeg, Május 1. utca (Béke tér – Hóvirág u. között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	4
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m2	753
Aszfalt szélvágás	m	4
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(753m2)	m3	38
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	215
Összesen nettó:		

- Isaszeg, Május 1. utca (Dózsa Gy. u. – Béke tér között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	9
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m ²	2 065
Aszfalt szélvágás	m	12
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(2065m ²)	m ³	103
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m ²	590
Összesen nettó:		

- Isaszeg, Petőfi utca (Árpád u. – Aszfaltburkolat vége között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség
Gréderezés, tükörkészítés tömörítés.	m ²	570
Aszfalt szélvágás	m	6
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(570m ²)	m ³	29
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m ²	190
Összesen nettó:		

- Isaszeg, Kertész utca

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	6
Meglévő aszfalt profilmarása, tükörkészítés, mart aszfalt pótlás.	m ²	780
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(780m ²)	m ³	39
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m ²	100
Összesen nettó:		

- Isaszeg, Liszt Ferenc köz

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	7
Kátyúzás	m ²	48
Aszfalt szélvágás	m	8
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(688m ²)	m ³	35
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m ²	172
Összesen nettó:		

- Isaszeg, Wesselényi u. (Liszt Ferenc köz – Fenyves u. között)

Elvégzendő feladatok	Mérték egység	Becsült Mennyiség
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	4
Gréderezés, tükrökészítés tömörítés.	m ²	623
Útpálya szélesítés, 5cm vtg. mart aszfalt terítés	m ³	31
Aszfalt szélvágás	m	4
AC11 aszfalt réteg készítése 5cm vtg.-ban.(623m ²)	m ³	31
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m ²	178
Összesen nettó:		